

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestor: Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o. o.

Budowa: Stajnia prywatna Nr 2

Obiekt: Roboty remontowo-budowlane wewnętrzne

Adres: Wygoda 3, 21- 505 Janów Podlaski

ROBOTY REMONTOWE- STAJNIA PRYWATNA NR 2

Przedmiar opracowano na podstawie „notatki z przeglądu budynków, przewidzianych do remontu na terenie Stadniny Koni Janów Podlaski” z dnia 16 i 17.04.2021r., uwzględniając rozwiązania materiałowe w projekcie budowlanym z 2017r.

Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Jednostka autorska: INVESTCOM Sp. z o. o. ul. Pokoju 33, 21-500 Biała Podlaska

Opracował : mgr inż. Bolesław Koral

Data: 23.04.2021r.

Lp.	Podstawa kalkulacji/ opis pozycji	Jedn. m.	Ilość		
1.	KNR 401-0427-04. Rozebranie ścian drewnianych boksów (96,72+45,36)	m ²	142,08		
2.	KNR 401-0354-04. Demontaż drzwi drewnianych do boksów o pow. do 2m ²	szt	18		
3.	KNR 401-0354-15. Demontaż elementów stalowych trójkątnych w boksach	szt	18		
4.	KNR 401-0103-01. Odkopanie istniejących słupów drewnianych w boksach- słupy niskie	m ³	15,84		
5.	KNR 401-Demontaż słupów drewnianych niskich przy boksach	szt	18		
6.	KNR 401-0212-02. Rozebranie ścianek betonowych między boksami	m ³	5,81		
7.	KNR 401-0212-02. Rozebranie ścianek betonowych wzdłuż korytarza	m ³	4,05		
8.	KNR 401-0701-02. Skucie tynków na słupach murowanych od strony wewnętrznej	m ²	104,76		
9.	KNNR 002-1201-01. Podkłady betonowe pod słupy żelbetowe grubości 10cm	m ³	0,29		
10.	KNR 202-0208-03. Słupy żelbetowe z betonu C16/20 z pustką w środku do osadzenia rur stalowych + wypełnienie rur betonem	m ³	2,20		
11.	KNNR 007-0208-01. Wykonanie słupów stalowych o średnicy 168,3 i o grubości ścianki 6,3mm wewnątrz słupów żelbetowych, do słupów przyspawać w pionie dwa płaskowniki 60x6mm z nawierconymi otworami do mocowania desek w boksach, stal zabezpieczona antykorozyjnie i dwukrotnie pomalowana farbami wykończeniowymi w kolorze zielonym	t	1,14		
12.	KR 401-0105-01. Zasypanie wykopów z ubiciem warstwami o grubości 15cm, po montażu słupów, grunt kat I-II	m ³	13,64		
13.	KNNR 002-0101-01. Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych- ściany między boksami i od korytarza	m ²	55,91		
14.	KNR 202-0202-01. Ławy żelbetonowe z betonu C16/20 pod ścianki drewniane.	m ³	9,86		
15.	KNR 202-1914-04. Zatarcie na gładko i obrobienie krawędzi elementów betonowych	m ²	48,80		
16.	KNR 021-4004-02. Obsadzenie w przygotowanych wnękach desek iglastych grubości 5cm- ściany boksów od strony korytarza, drewno obrobione obustronnie, nasycone środkiem p. poż., przeciwgnilnie, przeciw szkodnikom, od góry okucie stalowe w	m ²	45,36		

	formie ceownika				
17.	KNNR 002-1116-02. Drzwi drewniane jednoskrzydłowe z desek iglastych o grubości 50mm, Umocowane do słupów stalowych, okucia drzwi kowalskie, , drewno obrobione obustronnie, nasycone środkiem p. poż., przeciwgnilnie, przeciw szkodnikom, od góry okucie stalowe w formie ceownika	m ²	35,56		
18.	KNR 021- 4004-02. Obsadzenie w przygotowanych wnękach bali iglastych o grubości 70mm- ściany między boksami, drewno obrobione obustronnie, nasycone środkiem p. poż., przeciwgnilnie, przeciw szkodnikom, od góry okucie stalowe w formie ceownika	m ²	96,72		
19.	KNR 401-0725-02. Wykonanie tynków wapiennych kat. III na słupach murowanych z cegły- tynk zabezpieczony środkami przeciwwilgociowymi	m ²	104,76		
20.	KNR 202-1506-07. Malowanie farbą olejną dwukrotnie, posiadającą atest PZH, elementów drewnianych- słupy główne (wysokie), podciąg (na słupach głównych), ściany boksów od strony korytarza, drzwi do boksów, ściany przy wejściu bocznym , kolor farby zielony	m ²	210,13		
21.	KNR 202—1506-07. Malowanie farbą olejną dwukrotnie , posiadającą atest PZH, elementów drewnianych- ściany między boksami, ściany z drzwiami od strony boksów i ściana zewnętrzna od strony boksów do wysokości 1,50m, w kolorze białym	m ²	244,12		
22.	KNR 202-1503-02. Malowanie farbą olejną dwukrotnie tynków wewnętrznych bez szpachlowania, do wysokości 1,50m, w kolorze białym	m ²	43,65		
23.	KNR 401-1209-10. Malowanie dwukrotne istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej i ościeżnicy drewnianej bramy wejściowej bocznej, kolor zielony	m ²	13,88		
24.	KNR 202-1501—01. Malowanie mlekiem wapiennym dwukrotnie powierzchni z drewna na ścianach boksów powyżej 1, 50m	m ²	137,76		
25.	KNR 202-1501-05. Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych	m ²	59,66		
26.	Kalk. własna. Elementy stalowe trójkątne o boku 0,90m w boksach, wg rysunku, malowane dwukrotnie w kolorze zielonym	szt	18		
27.	Kalk. własna. Obicie ścianek wewnętrznych (oprócz ścianki z drzwiami wejściowymi) boksu środkowego sklejką wodoodporną o grubości 10mm	m ²	41,64		
28.	KNR 202-0602-05-06. Analogia. Izolacja	m ²	17,40		

	powierzchni fundamentu z dwóch warstw folii w płynie				
29.	KNNR 002-0104-04. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi żebrowanymi o średnicy 12mm	t	0,48		
30.	KNR 401-0108-05. Wywóz ziemi i gruzu na odległość do 1km	m ³	13,63		
	Koniec przedmiaru				