

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : CIEŁĘTNIK

Obiekt : OBUDOWA CIEŁĘTYNIKA Z ZASTOSOWANIEM KURTYN

Adres : 21-505 Janów Podlaski Wygoda 3 - działka nr 37/8

ROBOTY BUDOWLANE

Inwestor : Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. Z o. o.

Adres : 21-505 Janów Podlaski Wygoda 3

Uwagi : Kosztorys inwestorski sporządzono metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie projektu budowlanego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Jednostka autorska : Biuro Projektowe ARCH- DOM 21-500 Biała Podlaska ul. Plac Szkolny Dwór 28

Opracował : Technik budownictwa Ryszard Kopec - kosztorysant

Sprawdził : inż. Ryszard Suchora

Inwestor :


Wykonawca

Data : 2021-07-19

Data : 2021-07-19

ROBOTY BUDOWLANE

Budowa: CIELEŃNIK
Obiekt: OBUDOWA CIELEŃNIKA Z ZASTOSOWANIEM KURTYN
Adres: 21-505 Janów Podlaski Wygoda 3 - działka nr 37/8

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp.	Kod CPV	Opis działu
-----	---------	-------------

--- Koniec wydruku ---

ROBOTY BUDOWLANE

Budowa : CIELEŃNIK
Objekt : OBUDOWA CIELEŃNIKA Z ZASTOSOWANIEM KURTYN
Adres : 21-505 Janów Podlaski Wygoda 3 - działka nr 37/8

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	KNR 202-1612-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich przesuwnych o wysokości kolumny: do 4 m	18,000	kolumna
2	KNNR 007-0103-03-00 MRRiB [Ruszt.] Montaż konstrukcji stalowej słupów do zamocowania kurtyn	1,888	t
3	KNNR 007-0103-03-00 Dostawa konstrukcji stalowej zabezpieczonej powłokami malarskimi z kompletem elementów złącznych (śruby, kotwy itp).	1,000	kpl
4	KNNR 007-0903-01-00 MRRiB Malowanie uszkodzonych podczas transportu i montażu powłok malarskich - przyjęto 5 %.	0,094	t
5	KNNR 002-0402-02-00 MRRiB [Ruszt.] Konstrukcje drewniane wykonane z tarcicy iglastej nasyconej do mocowania siatki - wykonanie	283,600	m
6	KNNR 002-0402-02-10 MRRiB Konstrukcje drewniane wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - do mocowania siatki - materiał	2,127	m3
7	KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Umocowanie siatki wentylacyjnej z poliestru o oczkach 1 mm i gradacji 85 - mocowanie siatki za pomocą zszywek w dwóch rzędach co 5 cm.	274,000	m2
8	Rusztowanie Rozliczenie pracy rusztowania	1,000	kpl

--- Koniec wydruku ---