

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : CIEŁĘTNIK

Obiekt : OBUDOWA CIEŁĘTYNIKA Z ZASTOSOWANIEM KURTYN

Adres : 21-505 Janów Podlaski Wygoda 3 - działka nr 37/8

ROBOTY BUDOWLANE

Inwestor : Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. Z o. o.

Adres : 21-505 Janów Podlaski Wygoda 3

Uwagi : Kosztorys inwestorski sporządzono metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie projektu budowlanego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Jednostka autorska : Biuro Projektowe ARCH- DOM 21-500 Biała Podlaska ul. Plac Szkolny Dwór 28

Opracował : Technik budownictwa Ryszard Kopec - kosztorysant

Sprawdził : inż. Ryszard Suchora

Inwestor :



Wykonawca

Data : 2021-07-19

Data : 2021-07-19

ROBOTY BUDOWLANE

Budowa: CIELEŃNIK
Obiekt: OBUDOWA CIELEŃNIKA Z ZASTOSOWANIEM KURTYN
Adres: 21-505 Janów Podlaski Wygoda 3 - działka nr 37/8

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

| Lp. | Kod CPV | Opis działu |
|-----|---------|-------------|
|-----|---------|-------------|

--- Koniec wydruku ---

ROBOTY BUDOWLANE

Budowa : CIELEŃNIK
Objekt : OBUDOWA CIELEŃNIKA Z ZASTOSOWANIEM KURTYN
Adres : 21-505 Janów Podlaski Wygoda 3 - działka nr 37/8

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | Jedn. miary |
|-----|---|---------|-------------|
| 1 | KNR 202-1612-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich przesuwnych o wysokości kolumny: do 4 m | 18,000 | kolumna |
| 2 | KNNR 007-0103-03-00 MRRiB [Ruszt.] Montaż konstrukcji stalowej słupów do zamocowania kurtyn | 1,888 | t |
| 3 | KNNR 007-0103-03-00 Dostawa konstrukcji stalowej zabezpieczonej powłokami malarskimi z kompletem elementów złącznych (śruby, kotwy itp). | 1,000 | kpl |
| 4 | KNNR 007-0903-01-00 MRRiB Malowanie uszkodzonych podczas transportu i montażu powłok malarskich - przyjęto 5 %. | 0,094 | t |
| 5 | KNNR 002-0402-02-00 MRRiB [Ruszt.] Konstrukcje drewniane wykonane z tarcicy iglastej nasyconej do mocowania siatki - wykonanie | 283,600 | m |
| 6 | KNNR 002-0402-02-10 MRRiB Konstrukcje drewniane wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - do mocowania siatki - materiał | 2,127 | m3 |
| 7 | KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa [Ruszt.] Umocowanie siatki wentylacyjnej z poliestru o oczkach 1 mm i gradacji 85 - mocowanie siatki za pomocą zszywek w dwóch rzędach co 5 cm. | 274,000 | m2 |
| 8 | Rusztowanie Rozliczenie pracy rusztowania | 1,000 | kpl |

--- Koniec wydruku ---