

ROBOTY REMONTOWE - STAJNIA ZEGAROWA

Budowa : STAJNIE PRYWATNE Nr 1, 2, 3, 4 i STAJNIA ZEGAROWA

Obiekt : ROBOTY BUDOWLANE STAJNI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE - PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBÓT - STAJNIA ZEGAROWA

Adres : 21-505 Janów Podlaski, Wygoda 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	STAJNIA ZEGAROWA		
1.1	REMONT DACHU		
1	KNR 401-0535-01-00 IGM Warszawa Rozebranie pokrycia dachowego z blachy -przyjęto 30% ilości -obmiar przewidywany	285,300	m2
2	KNR 401-0535-04-00 IGM Warszawa Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku -przyjęto 20% ilości	30,720	m
3	KNR 401-0535-06-00 IGM Warszawa Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku -przyjęto 20% ilości	19,200	m
4	KNNR 002-0503-01-00 MRRiB Pokrycia dachowe z blachy: ocynkowanej płaskiej grub. 0,50-0,55 mm na rąbek stojący	285,300	m2
1.2	ODTWORZENIE OKIEN O DRZWI ZEWNĘTRZNYCH		
5	KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2 (D2-180x310)	26,775 5,58	m2
6	KNNR 002-1104-02-00 MRRiB Ościeżnice: drewniane drzwiowe	26,780 5,58	m2
7	KNNR 002-1102-01-00 MRRiB Okna drewniane, zaokrąglone górą, fabrycznie wykończone, wykonane wg wzoru istniejących o pow. do 1,0 m2 -ozn. O2, O5	11,040	m2
8	KNNR 002-1102-01-00 MRRiB jw. lecz okrągłe o średnicy 48,5 cm -ozn. O6	0,400	m2
9	kalk. indywid. Generalny remont okien drewnianych z dorabianiem ich części oraz ich remont -okna ostatecznie wykończone -ozn. O1, O3, O4	36,400	m2
1.3	REMONT POSADZKI, ŚCIAN, BOKSÓW, INSTALACJI WOD-KAN		
10	KNR 401-0354-03-00 IGM Warszawa Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: do 1 m2	24,000	szt
11	KNR 401-0428-03-00 IGM Warszawa Rozebranie podłóg drewnianych na I piętrze pod posadzki łazienek	16,740	m2
12	KNR 401-0609-01-00 IGM Warszawa Rozebranie polepy na stropie w poddaszu (bez stajni)	99,500	m2
13	KNR 404-0603-07-00 IGM Warszawa Rozkucie wyburzenie posadzek w parterze (bez stajni)	20,028	m3
14	KNR 401-0106-01-00 IGM Warszawa Wybranie istniejących podsypki w parterze pod nowe posadzki	4,006	m3
15	KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa Usunięcie z parteru gruzu jw.	4,006	m3
16	KNR 401-0333-13-00 IGM Warszawa Wykucie otworów w ścianach murowanych do osadzenia kraterki wentylacyjnych	7,000	szt
17	KNR 401-0348-03-00 IGM Warszawa Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie , o grub. 1/2 cegły	11,630	m2
18	KNR 401-0701-02-00 IGM Warszawa Odbicie tynków zewnętrznych w elewacji - pas o wysokości 1,20 m	195,624	m2
	Uwaga Gruz z rozbiórki do zagospodarowania przez Inwestora		

ROBOTY REMONTOWE - STAJNIA ZEGAROWA

1. STAJNIA ZEGAROWA
1.3. REMONT POSADZKI, ŚCIAN, BOKSÓW, INSTALACJI WOD-KAN

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
19	KNR 401-0417-01-00 IGM Warszawa Wymiana elementów schodów drewnianych: stopnic - schody na piętro i poddasze	48,000	szt
20	KNNR 002-1201-01-00 MRRiB Podkłady betonowe, z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego C12/15 grubości 12 cm -posadzki parteru bez stajni	9,612	m3
21	KNNR 002-0602-03-00 MRRiB Izolacje cieplna poziome z płyt styropianowych EPS-100 grubości 12 cm -posadzki parteru (bez stajni)	80,100	m2
22	KNNR 002-0604-01-00 MRRiB Izolacje z 2x folii polietylenowej grub. 0,3 mm - poziome podposadzkowe - posadzki parteru	80,100	m2
23	KNNR 002-1202-01-00 MRRiB Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej, o grubości 50 mm, zatarte: na ostro - za 20 mm - parter	80,100	m2
24	KNNR 002-1202-03-00 MRRiB Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - zmiana grubości o 10 mm - dalsze 30 mm	80,100	m2
25	KNR 202-2003-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grubości 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym: jednowarstwowo	76,417	m2
26	KNR 202-0613-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe układane na sucho z płyt z wełny mineralnej grubości 5 cm i gęstości 80 kg/m3 - wypełnienie szkieletu ścianek	76,417	m2
27	KNR 401-0620-02-00 IGM Warszawa Ułożenie na legarach płyty wiórowej twardej i wodoodpornej grubości 20 mm pod posadzki na I piętrze w pomieszczeniach sanitarnych	16,620	m2
28	KNR 029-0638-01-00 IGM Warszawa Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmą uszczelniającą w łazienkach I piętra	0,329	100 m
29	KNR 029-0641-01-00 IGM Warszawa Wysokoelastyczna izolacja pionowych powierzchni, poprzez dwukrotne smarowanie ich płynną folią - pomieszczenia sanitarne I piętra	0,166	100 m2
30	KNNR 002-0604-01-00 MRRiB Izolacje z 2x folii polietylenowej grub. 0,3 mm - poziome podposadzkowe z wywiniciem na ściany	16,620	m2
31	KNNR 002-1208-01-00 MRRiB Samopoziomujące masy szpachlowe, wewnątrz budynków, pod płytki z kamieni sztucznych, wylewka korygująco-wyrównawcza grub. 15,0 mm - za 2 mm	16,620	m2
32	KNNR 002-1208-02-00 MRRiB Samopoziomujące masy szpachlowe, wewnątrz budynków, pod płytki z kamieni sztucznych - dopłata za każdy 1,0 mm -dalsze 13 mm	16,620	m2
33	KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Zbrojenie siatką stalową z drutu wylewki	16,620	m2
34	KNR 202-1118-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej	96,720	m2
35	KNR 202-1119-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej /bez przecinania płytek/, o wymiarach płytek: 10 x 10 cm	96,120	m
36	KNR 202-1119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 10x 10 cm, /bez przecinania płytek/, układanych metodą kombinowaną	96,120	m
37	KNNR 007-0507-04-00 MRRiB Montaż drobnych elementów aluminiowych: progi i listwy osłaniające	4,000	m
38	KNR 401-0713-01-10 IGM Warszawa Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z uprzednim zeskrabaniem farby lub zdarciem tapet, zaprawą wapienno-gipsową przy użyciu wapna suchogaszzonego, na: ścianach	390,750	m2

ROBOTY REMONTOWE - STAJNIA ZEGAROWA

1. STAJNIA ZEGAROWA
1.3. REMONT POSADZKI, ŚCIAN, BOKSÓW, INSTALACJI WOD-KAN

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
39	KNR 401-0713-02-10 IGM Warszawa Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z uprzednim zeszkrobaniem farby lub zdarciem tapet, zaprawą wapienno-gipsową przy użyciu wapna suchogaszzonego, na: stropach, biegach, spocznikach	166,160	m2
40	KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych	13,000	szt
41	KNR 202-0829-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	77,421	m2
42	KNR 202-0829-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 20 x 20 cm - metoda kombinowana	162,942	m2
43	KNR 015-0526-01-00 IGM Warszawa Uzupełnienie dróg zabezpieczających wejście z boksów - drewno okrągłe średnicy do 10 cm z okuciami na zakończeniu	36,000	m
44	KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	390,750	m2
45	KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach	166,160	m2
46	KNNR 002-1402-05-00 MRRiB Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, z gruntowaniem, farbą emulsyjną - dwukrotne	76,417	m2
47	KNR 217-0101-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przewody wentylacyjne prostokątne typu A/I, o udziale kształtek do 35%, z blachy stalowej: ocynkowanej; obwód ponad 400 do 600 mm	5,936	m2
48	KNNR 002-1104-04-00 MRRiB Skrzydła drzwiowe plyninowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne -ozn, D3	21,780	m2
49	KNNR 002-1104-05-00 MRRiB jw. lecz z jedną małą szybą -ozn. D4	13,46 -1,760 15,08	m2
50	KNR 202-1509-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie dwukrotne farbą olejną podłóg drewnianych	69,440	m2
51	KNR 401-1212-05-00 IGM Warszawa Malowanie farbą olejną balustrad schodowych dwukrotne z oczyszczeniem podłoża	11,550	m2
52	KNR 401-0212-01-00 IGM Warszawa Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych -opasek betonowych, wejść do budynku	5,790	m3
53	KNR 401-0102-05-00 IGM Warszawa Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 3,0 m, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub załadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat. III	284,460	m3
54	KNR 401-0619-03-00 IGM Warszawa Odgryzanie łatwo dostępnych ścian z cegieł, metodą oczyszczania szczotkami stalowymi, przy powierzchni odgryzania: ponad 5,0 m2	189,640	m2
55	KNR 401-0619-03-00 IGM Warszawa Oczyszczania ręczne szczotkami stalowymi jw. spoin	189,640	m2
56	KNR 026-0128-01-00 Norma zakładowa Odsolenie ścian preparatem ESCO FLUAT	189,640	m2
57	026-0125-03-00 Pokrycie murów zaprawą uszczelniającą AQUAFIN - 1K grubości 2 mm	189,640	m2
58	026-0126-01-00 Naprawa i wyrównanie podłoża preparatem ASOPLAST MZ	189,640	m2
59	KNR 026-0633-01-00 IGM Warszawa Usunięcie wody kapilarnej metodą iniekcji grawitacyjnej z ceglanych murów fundamentowych grubości do 1 m z wykonaniem otworów: w jednym poziomie	56,892	m2